

Przedmiar robót

Remont obmurza oraz leja zsykowego w kotłach WR5 nr 1,2,3,6.

Kocioł nr 1 :

- wymiana cegieł przy uszczelniaczach żeliwnych po obu stronach rusztu (cegła AL 60),
- wymiana bocznych ścian pod sklepieniem zapłonowym oraz tylnego leja zsykowego

Kocioł nr 2:

- wymiana dziesięciu uszczelniaczy na ruszcie
- wymiana cegieł przy uszczelniaczach żeliwnych po obu stronach rusztu (cegła AL 60) oraz wymiana bocznych ścian pod sklepieniem zapłonowym

Kocioł nr 3 :

- wymiana cegieł przy uszczelniaczach żeliwnych (cegła AL 60)
- wymiana bocznych ścian pod sklepieniem zapłonowym

Kocioł nr 6:

- wymiana cegieł przy uszczelniaczach żeliwnych (cegła AL 60)
- wymiana bocznych ścian pod sklepieniem zapłonowym
- wymiana dwóch blach po obu stronach rusztu przy uszczelniaczach żeliwnych
- wymurowanie dwóch lei pod drugim ciągiem węzownicy
- wymurowanie tylnego leja zsykowego